

Утверждаю
 Директор МБОУ «ЦО № 40»
 _____ С.А. Гнидина
 «15» апреля 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МБОУ «ЦО № 40»

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1.	г. Тула	Школа	г. Тула, ул. Вильямса, д. 10	Инвентаризация и диагностика технического состояния объектов: - Провести отбор проб воды из системы ГВС на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685- 21 - Провести осмотр зданий, инженерных коммуникаций. - Оценить техническое состояние трубопроводов и другого оборудования. - Составить дефектные ведомости и акты осмотра.	15.04.2025	15.05.2025
2.				Отключить внутреннюю систему центрального отопления здания запорной арматурой с установкой металлических заглушек	В течении 3 дней после окончания отопительного сезона	
3.				Ремонт и модернизация оборудования: - Устранить утечки и повреждения теплоизоляции.		до 15.05.2025

				- Устранить прочие выявленные неисправности.		
4.				Проведение гидропневматической промывки и гидравлических испытаний		до 15.06.2025
5.				Размещение плана подготовки к отопительному периоду на официальном сайте организации		до 18.04.2025
6.				Предоставление в управление образования администрации города Тулы актов по итогам проверок с указанием рекомендаций по проведению мероприятий по подготовке к отопительному периоду		до 16.06.2025
7.	г. Тула	Школа	г. Тула, ул. Майская, д. 4	Инвентаризация и диагностика технического состояния объектов: - Провести отбор проб воды из системы ГВС на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 - Провести осмотр зданий, инженерных коммуникаций. - Оценить техническое состояние трубопроводов и другого оборудования. - Составить дефектные ведомости и акты осмотра.	15.04.2025	15.05.2025
8.				Отключить внутреннюю систему центрального отопления здания запорной арматурой с	В течение 3 дней после окончания	

				установкой металлических заглушек	отопительного сезона	
9.				Ремонт и модернизация оборудования: - Устранить утечки и повреждения теплоизоляции. - Устранить прочие выявленные неисправности.		до 15.05.2025
10.				Проведение гидропневматической промывки и гидравлических испытаний		до 15.06.2025
11.				Провести плановую поверку прибора учета тепловой энергии		до 31.08.2025
12.	г. Тула	Школа - сад	г. Тула, ул. Бондаренко, д. 21	Инвентаризация и диагностика технического состояния объектов: - Провести отбор проб воды из системы ГВС на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 - Провести осмотр зданий, инженерных коммуникаций. - Оценить техническое состояние трубопроводов и другого оборудования. - Составить дефектные ведомости и акты осмотра.	15.04.2025	15.05.2025
13.				Отключить внутреннюю систему центрального отопления здания запорной арматурой с установкой металлических	В течение 3 дней после окончания отопительного	

				заглушек	сезона	
14.				Ремонт и модернизация оборудования: - Устранить утечки и повреждения теплоизоляции. - Устранить прочие выявленные неисправности.		до 15.05.2025
15.				Проведение гидропневматической промывки и гидравлических испытаний		до 15.06.2025